

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione in loc. Verzano in Triflisco fraz. Bellona

COMMITTENTE: Graziano Vincenzo

Bellona, 13/11/2025



Sopraelevazione Graziano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.010 .a CAM25_P01. 010.010.A 13/11/2025	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione cantiere	1,00	25,00	18,000		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	25,69	11 ' 560,50
2 P.03.010.030 .a CAM25_P03. 010.030.A 13/11/2025	Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1° mese o frazione Ponteggio Ponteggio	2,00 2,00	22,00 16,00		9,000 9,000	396,00 288,00		
	SOMMANO mq					684,00	4,71	3 ' 221,64
3 P.03.010.030 .b CAM25_P03. 010.030.B 13/11/2025	Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese Vedi voce n° 2 [mq 684.00]	10,00				6 ' 840,00		
	SOMMANO mq/30 gg					6 ' 840,00	0,69	4 ' 719,60
4 R.02.090.030 .a CAM25_R02. 090.030.A (CAM) 13/11/2025	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole in ardesia naturale Manto di copertura esistente	1,30	21,50	15,000		419,25		
	SOMMANO mq					419,25	9,45	3 ' 961,91
5 R.02.090.040 .a CAM25_R02. 090.040.A (CAM) 13/11/2025	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. Smontaggio di travi copertura Smontaggio di travi copertura	15,00 7,00	8,00 8,00	0,300 0,300	0,500 0,300	18,00 5,04		
	SOMMANO mc					23,04	94,51	2 ' 177,51
6 T.01.030.030 .a CAM25_T01. 030.030.A 13/11/2025	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Movimentazione materiale di risulta Tegole Movimentazione materiale di risulta travi e varie	1,00 1,00	21,50	15,000	0,150 10,000	48,38 10,00		
	SOMMANO mc					58,38	45,40	2 ' 650,45
7 T.01.030.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,							
	A R I P O R T A R E							28 ' 291,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'291,61
.a CAM25_T01. 030.020.A 13/11/2025	entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 6 [mc 58.38] SOMMANO mc	1,00				58,38 58,38	46,27	2'701,24
8 T.01.020.010 .a CAM25_T01. 020.010.A 13/11/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 7 [mc 58.38] SOMMANO mc	1,00				58,38 58,38	44,40	2'592,07
9 E.03.010.030 .a CAM25_E03. 010.030.A (CAM) 13/11/2025	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 Calcestruzzo per pilastri e travi solaio copertura Pilastri Travi Travi SOMMANO mc	22,00 3,00 6,00	0,30 20,00 11,00	0,500 0,300 0,300	3,000 0,500 0,500	9,90 9,00 9,90 28,80	175,26	5'047,49
10 E.03.040.010 .a CAM25_E03. 040.010.A (CAM) 13/11/2025	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Acciaio per calcestruzzo travi e pilastri (kg 100/mc) Acciaio per calcestruzzo solaio e sblazi SOMMANO kg	100,00 1,00			28,800 1000,000	2'880,00 1'000,00 3'880,00	2,53	9'816,40
11 E.03.030.010 .b CAM25_E03. 030.010.B 13/11/2025	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. Casseforme per strutture in cls.a. Casseforme per strutture in cls.a. varie SOMMANO mq	22,00 9,00			1,600 1,300 10,000	35,20 11,70 10,00 56,90	35,61	2'026,21
12 E.04.015.010 .c CAM25_E04. 015.010.C 13/11/2025	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizz ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm Solaio di copertura SOMMANO mq	1,30	16,30	23,000		487,37 487,37	91,93	44'803,92
	A R I P O R T A R E							95'278,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95 ' 278,94
13 E.12.015.010 .a CAM25_E12. 015.010.A 13/11/2025	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... so da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm Vedi voce n° 12 [mq 487.37]	1,00				487,37		
	SOMMANO mq					487,37	20,06	9 ' 776,64
14 MT.E.26.013 CAM25_MT.E .26.013 13/11/2025	Lamiere e pannelli sandwich per coperture Pannello termoisolante bis spessore mm 50 Vedi voce n° 13 [mq 487.37]					487,37		
	SOMMANO mq					487,37	33,29	16 ' 224,55
15 E.11.70.30.e E.11.070.030 .e 14/08/2017	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio inox da 8/10 Canali di gronda Canali di gronda Scossaline	2,00 2,00	16,30 23,00		0,800 0,800 25,000	26,08 36,80 25,00		
	SOMMANO mq					87,88	63,73	5 ' 600,59
16 E.11.70.20.i E.11.070.020 .i 14/08/2017	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox, 5/11, diametro 80 mm Pluviali	4,00			8,500	34,00		
	SOMMANO m					34,00	17,35	589,90
17 E.08.020.025 .d CAM25_E08. 020.025.D (CAM) 13/11/2025	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Muratura di tompagno Muratura di tompagno Muratura di tompagno scala	2,00 2,00 2,00	20,00 13,00 5,00		3,000 3,000 3,000	120,00 78,00 30,00		
	SOMMANO mq					228,00	79,77	18 ' 187,56
18 E.08.020.010 .b CAM25_E08. 020.010.B (CAM) 13/11/2025	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm Tramezzi interni	80,00			3,000	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	30,43	7 ' 303,20
	A R I P O R T A R E							152 ' 961,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152 '961,38
19 E.16.20.30.b E.16.020.030 .b 16/08/2017	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Intonaco esterno Intonaco esterno intradosso pensiline e parapetti balconi Intonaco interno soffitti Intonaco interno tramezzi Intonaco interno compagni	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00			300,000 100,000 250,000 250,000 200,000	300,00 100,00 250,00 500,00 200,00		
	SOMMANO mq					1 '350,00	15,00	20 '250,00
20 E.21.30.30.b E.21.030.030 .b 20/02/2019	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm Rivestimento acrilico all'esterno					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	18,00	7 '200,00
21 E.07.10.10.a E.07.010.010 .a 14/08/2017	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm Per sottopavimentazione piano primo compreso porticati e terrazzi	1,00			250,000	250,00		
	SOMMANO mq					250,00	18,25	4 '562,50
22 E.13.30.10.a E.13.030.010 .a 16/08/2017	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm Piano primo completo balconi e terrazzi	1,00			250,000	250,00		
	SOMMANO mq					250,00	45,00	11 '250,00
23 E.15.20.20.d E.15.020.020 .d 16/08/2017	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... a finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10 cm, in tinta Bagni al piano primo	3,00			20,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	43,04	2 '582,40
24 MT.E.066.03 0 CAM25_MT.E	Infissi in pvc Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, permeabilità all'aria classe 4 secondo la n ...); prestazione acustica del							
	A R I P O R T A R E							198 '806,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198 '806,28
.066.030 13/11/2025	serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB. Infisso a telaio fisso Infissi finestre Infissi balconi	6,00 5,00	1,40 1,70		1,500 2,200	12,60 18,70		
	SOMMANO mq					31,30	178,76	5 '595,19
25 E.18.10.20.b E.18.010.020 .b 16/08/2017	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore 10/10 mm, con rinforzo interno e nerv ... rta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo le norme vigenti A due ante dimensioni 90-110 x 210-220 cm Portoncino ingresso piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1 '023,13	1 '023,13
26 E.18.10.80.b E.18.010.080 .b 16/08/2017	Porta interna di legno massello di rovere o simile, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o co ... nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato Piano primo	10,00	0,90		2,200	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	750,00	14 '850,00
27 N.P. 001 14/08/2017	Impianto di climatizzazione con ventilconvettori e aria primaria. Fornitura e posa in opera di Impianto di climatizzazione centralizzato costituito da: caldaia in acciaio pressuriz ... 2 °C, temperatura interna + 26 °C. Condizioni di progetto inverno temperatura esterna -5 °C, temperatura interna + 20 °C Impianto completo					700,00		
	SOMMANO mc					700,00	20,00	14 '000,00
28 N.P. 002 14/08/2017	Impianto elettrico: Protezione generale ai contatori Installazione in pannello predisposto di quadro protezione generale appartamento completo di contenitore in resina autoesting ... allacciamenti. * quota parte conduttori sezione minima 2,5 mmq, tubazioni e scatole per montante fino al quadro zona. Impianto completo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11 '500,00	11 '500,00
29 N.P. 003 14/08/2017	Fornitura e posa in opera di impianto di terra comune all'edificio comprensivo di: dispersori intenzionali, dispersori di fatto, collegamenti equipotenziali principali, nodo collettore di terra principale, corda di rame nuda, conduttore di terra principale Impianto di terra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
30 N.P. 004 14/08/2017	TUBAZIONE FLESSIBILE PESANTE TIPO CVP Ø 50 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE corrugata pesante tipo CVP del diametro come segnato sopra, per la realizzazione dei cavidot ... pozzetti di							
	A R I P O R T A R E							246 '474,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							246 ' 474,60
	derivazione a carico della ditta appaltante, il tutto realizzato in conformità delle normative CEI vigenti. Impianto elettrico esterno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3 ' 500,00	3 ' 500,00
31 N.P. 005 14/08/2017	Punto luce per corpo illuminante da esterno di aree verdi e viali da realizzarsi in tubazione in PE flessibile corrugata pesante tipo CVP del diametro Ø50 per una lunghezza media d ... protezione IP549, classe I di isolamento, verniciato resistente alla corrosione e alle nebbie saline, altezza 1100 mm. Impianto esterno n. 8 punti illuminanti					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	200,00	1 ' 600,00
32 N.P. 006 14/08/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di PVC rigido in barre da 5 m per scarichi interrati acque piovane e ventilazione, conforme alle norme UNI 10972, tipo: SN 4 del diametro di 160 m Classe B 125, carico di rottura 12,5 t, tipo ermetico, con ispezione: telaio quadro lato 300/240 mm circa (Pluviali) Impianto scarico acque piovane					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 ' 200,00	1 ' 200,00
33 I.01.10.55.a I.01.010.055.a 16/08/2017	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Piano primo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2 ' 300,00	2 ' 300,00
34 N.P. 007 16/08/2017	L'impianto igienico sanitario del bagno comprende la pPredisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3 ... e. * collettore di distribuzione nichelato, pannello di ispezione da incasso a muro in lamiera di acciaio verniciato. Bagni al piano primo					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3 ' 000,00	9 ' 000,00
35 N.P. 008 16/08/2017	Impianto di scarico acque. Gli scarichi verticali delle cucine, bagni e wc sono costituiti da: * scarichi wc in tubazione in polipropilene del diametro di 100 mm, con partenza da ... elle cucine e degli apparecchi sanitari sarà collegata sopra l' ultimo apparecchio utilizzatore della colonna stessa. Per bagni e cucine					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2 ' 500,00	2 ' 500,00
36 N.P. 009 16/08/2017	Impianto di ricezione segnali TV per canali nazionali ed emittenti private, costituito da: * palo telescopico in acciaio zincato a fuoco, completo							
	A R I P O R T A R E							266 ' 574,60

COMMITTENTE: Graziano Vincenzo

COMMITTENTE: Graziano Vincenzo ['Graziano Vincenzo.dcf' (Z:\Archivio\Progetti\Graziano Vincenzo\Progetto 10-2025\VINCA\ v.1/37]