

Comune di Bellona - Frazione Triflisco
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.10 del DPR 380\01 comma 1 lett. c) per ampliamento e cambio di destinazione d'uso

COMMITTENTE: Sbordone Marco

Data, 31/10/2025

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	DEMOLIZIONI (Cat 1)							
	tamponamenti e tramezzi (SbCat 4)							
1 / 1 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm tramezzo interno		5,00		2,800	14,00		
	SOMMANO mq					14,00	5,22	73,08
	pavimenti e rivestimenti (SbCat 6)							
2 / 4 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica		5,40 2,50	5,000 5,000		27,00 12,50		
	SOMMANO mq					39,50	8,72	344,44
3 / 5 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm		5,40 2,50	5,000 5,000		27,00 12,50		
	SOMMANO mq					39,50	15,57	615,02
	infissi (SbCat 7)							
4 / 2 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	infissi		2,20		2,100	4,62		
	infissi		2,50		2,100	5,25		
	infissi		1,00		1,150	1,15		
	SOMMANO mq					11,02	10,91	120,23
5 / 3 CAM25_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno		2,20 2,50 1,00		2,100 2,100 1,150	4,62 5,25 1,15		
	SOMMANO kg					11,02	0,73	8,04
	TRASPORTO (Cat 2)							
6 / 6 E.01.060.020 .c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; ma ... amente							
	A R I P O R T A R E							1'160,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'160,81
	responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 1 [mq 14.00] Vedi voce n° 2 [mq 11.02] Vedi voce n° 3 [kg 11.02] Vedi voce n° 4 [mq 39.50] Vedi voce n° 5 [mq 39.50] SOMMANO m³			0,100 0,050 0,050 0,100		1,40 0,55 11,02 1,98 3,95 18,90	15,76	297,86
7 / 7 B01.5.06.052 .a	COMPENSI ALLE DISCARICHE [015052] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da ... ratterizzazione del rifiuto: [015052a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 6 [m³ 18.90] SOMMANO t	1,50				28,35 28,35	18,00	510,30
	RICOSTRUZIONI (Cat 3) movimenti di terra (SbCat 1)							
8 / 8 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc		10,60	6,500	0,500	34,45 34,45	5,23	180,17
9 / 9 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 8 [mc 34.45] SOMMANO mc	0,30				10,34 10,34	3,60	37,22
	strutture di fondazione (SbCat 2)							
10 / 10 N.P. 1	Opere di fondazione ed elevazione piano fondazioni comprensivo di casseformi e amatura SOMMANO mq		9,60	5,400		51,84 51,84	150,00	7'776,00
	strutture di elevazione (SbCat 3)							
11 / 11 N.P. 1	Opere di fondazione ed elevazione pimo solaio e strutture in elevazione SOMMANO mq		9,60	5,400		51,84 51,84	150,00	7'776,00
	tamponamenti e tramezzi (SbCat 4)							
12 / 12 CAM25_E08 .020.025.D (	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione							
	A R I P O R T A R E							17'738,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'738,36
CAM)	dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	2,00	9,60		3,600	69,12		
			5,60		3,600	20,16		
	vani	2,00	1,00		2,100	-4,20		
	vani		2,30		2,300	-5,29		
	vani		2,00		1,300	-2,60		
	vani		0,70		1,300	-0,91		
	vani		1,20		2,300	-2,76		
	vani		2,00		2,300	-4,60		
	vani		0,70		1,150	-0,81		
	Sommano positivi mq					89,28		
	Sommano negativi mq					-21,17		
	SOMMANO mq					68,11	79,77	5'433,13
13 / 13 CAM25_E08 .020.010.B (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm							
	zona giorno		1,50		2,800	4,20		
	zona giorno		2,85		2,800	7,98		
	zona giorno		0,60		2,800	1,68		
	zona giorno		1,20		2,800	3,36		
	zona giorno		0,60		2,800	1,68		
	zona giorno		3,75		2,800	10,50		
	zona notte		4,70		2,800	13,16		
	zona notte		3,65		2,800	10,22		
	zona notte		4,85		2,800	13,58		
	zona notte		0,50		2,800	1,40		
	zona notte		3,80		2,800	10,64		
	zona notte		3,40		2,800	9,52		
	vani	5,00	0,90		2,100	-9,45		
	Sommano positivi mq					87,92		
	Sommano negativi mq					-9,45		
	SOMMANO mq					78,47	30,43	2'387,84
	intonaci (SbCat 5)							
14 / 15 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	zona giorno	2,00	1,50		2,800	8,40		
	zona giorno	2,00	2,85		2,800	15,96		
	zona giorno	2,00	0,60		2,800	3,36		
	zona giorno	2,00	1,20		2,800	6,72		
	zona giorno	2,00	0,60		2,800	3,36		
	zona giorno	2,00	3,75		2,800	21,00		
	zona notte	2,00	4,70		2,800	26,32		
	zona notte	2,00	3,65		2,800	20,44		
	zona notte	2,00	4,85		2,800	27,16		
	zona notte	2,00	0,50		2,800	2,80		
	zona notte	2,00	3,80		2,800	21,28		
	zona notte	2,00	3,40		2,800	19,04		
	vani	5,00	0,90		2,100	-9,45		
	Sommano positivi mq					175,84		
	Sommano negativi mq					-9,45		
	SOMMANO mq					166,39	26,57	4'420,98
	A RIPORTARE							29'980,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'980,31
15 / 16 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 15 [mq 166.39]					166,39		
	SOMMANO mq					166,39	10,94	1'820,31
	pavimenti e rivestimenti (SbCat 6)							
16 / 14 CAM25_E07 .010.100.A (CAM)	Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie liscia o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore nel punto minimo 3 cm							
	zona giorno	35,56			0,050	1,78		
	corridoio	5,83			0,050	0,29		
	bagno	6,56			0,050	0,33		
	cameretta	10,22			0,050	0,51		
	camera da tetto e bagno	23,70			0,050	1,19		
	SOMMANO mc					4,10	903,04	3'702,46
17 / 26 CAM25_E13 .030.020.E (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia di formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm							
	zona giorno					35,56		
	corridoio					5,83		
	bagno					6,56		
	cameretta					10,22		
	camera da tetto e bagno					23,70		
	SOMMANO mq					81,87	75,71	6'198,38
18 / 27 CAM25_E15 .020.045.C (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	bango grande	2,00	3,65		2,500	18,25		
		2,00	1,80		2,500	9,00		
	vani		0,80		2,100	-1,68		
			0,70		1,300	-0,91		
	bagno camera	2,00	3,40		2,500	17,00		
		2,00	1,50		2,500	7,50		
	vani		0,70		2,100	-1,47		
	vani		0,70		1,150	-0,81		
	Sommano positivi mq					51,75		
	Sommano negativi mq					-4,87		
	SOMMANO mq					46,88	51,73	2'425,10
19 / 32 CAM25_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 16 [mq 166.39]					166,39		
	A R I P O R T A R E					166,39		44'126,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					166,39		44'126,56
	SOMMANO mq					166,39	3,73	620,63
20 / 33 CAM25_E21 .020.040.C (CAM)	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco Vedi voce n° 32 [mq 166.39]					166,39		
	SOMMANO mq					166,39	27,17	4'520,82
21 / 42 CAM25_E15 .080.020.A (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... ggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm zona giorno corridoio cameretta camera da letto vani	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,80 1,00 0,90 2,30 1,20 2,00			35,00 7,50 10,10 23,90 -4,00 -1,00 -0,90 -2,30 -1,20 -2,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					76,50 -11,40		
	SOMMANO m					65,10	18,20	1'184,82
	infissi (SbCat 7)							
22 / 34 CAM25_E18 .010.020.A	Portoncino blindato in acciaio Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellatu ... sterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione porta ingresso		1,00		2,100	2,10		
	SOMMANO mq					2,10	1'241,34	2'606,81
23 / 35 CAM25_E18 .090.070.C	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli ... 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'120,37	3'361,11
24 / 36 CAM25_E18 .090.070.A	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli ... 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'029,97	2'059,94
25 / 37 CAM25_E18 .090.070.B	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli ... 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e							
	A R I P O R T A R E							58'480,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'480,69
	una fissa. Dim. 160x150 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'060,09	2'120,18
26 / 38 CAM25_E18 .090.020.C	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura su ... re fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	780,70	780,70
27 / 39 CAM25_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm porte interne	6,00 3,00	2,10 0,90		0,100 0,100	1,26 0,27		
	SOMMANO ml					1,53	17,34	26,53
28 / 40 CAM25_E18 .020.050.B	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi b ... e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura porte scorrevoli	2,00	0,80		2,100	3,36		
	SOMMANO mq					3,36	346,94	1'165,72
29 / 41 CAM25_E18 .020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare im ... no, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganka, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas. 0,80 x 2,10					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	565,03	1'130,06
	impianto idrico sanitario (SbCat 8)							
30 / 17 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... ompresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili cucina bagno bagno camera					1,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	50,26	351,82
31 / 18 CAM25_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili cucina *(par.ug.=1+1+1) bagno bagno camera	3,00				3,00 4,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		64'055,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		64'055,70
	SOMMANO cad					11,00	56,97	626,67
32 / 28 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancomcompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	273,96	547,92
33 / 29 CAM25_I01. 020.015.B	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... i alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	300,61	601,22
34 / 30 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette c ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	349,02	698,04
35 / 31 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	244,99	489,98
	impianto elettrico (SbCat 9)							
36 / 19 CAM25_L01 .010.030.A	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero ingresso cucina ripost corridoio bagno camera camera letto bagno camra esterno					1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					15,00	68,46	1'026,90
37 / 20 CAM25_L01 .010.110.A	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... , fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero							
	A R I P O R T A R E							68'046,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'046,43
						15,00		
	SOMMANO cad					15,00	41,14	617,10
38 / 21 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; con ... pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	41,96	629,40
39 / 22 CAM25_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	46,66	933,20
40 / 23 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,73	113,19
41 / 24 CAM25_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,94	59,88
42 / 25 CAM25_L01 .050.060.A	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità ave ... ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	174,13	174,13
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'573,33
	T O T A L E euro							70'573,33
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003	Riepilogo CATEGORIE DEMOLIZIONI TRASPORTO RICOSTRUZIONI Totalità CATEGORIE euro	1'160,81 808,16 68'604,36 70'573,33
	A RIPORTARE	

